



- ЛЕГЕНДА:
- същ. водопровод
  - същ. водопровод отпада
  - нов водопровод

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

1. Преди започване на изкопните работи да се уведомят: Общината, ЛКС, Виваком, ВИК, Енерго Про и др.

2. Да се направят шурфове за разкриване на съществуващите комуникации.

3. Да се копае ръчно при пресичане на други подземни проводни.

4. Дълбочината на водопровода е приета 1,50м над теме тръба.

След шурфиране да се установят дълбочините на същ. връзки

5. При възникване на различия спрямо проекта, работата да се преустанови и да се извика проектанта на място.

### СИТУАЦИЯ ВОДОПРОВОД

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - РУСЕ			
ОБЕКТ: Подмяна на водопровод Ф80мм етернит с ПЕВП Ф90/10 по ул. "Хр. Ботев", с. Гиргово, община Иваново, обл. Русе			
ВЪЗЛОЖИТЕЛ		Община Иваново	
проектант	инж. И.Лазаров		Част: ВИК
Съгласуващи	ВОБД		Фаза: Раб.
	ПБЗ		
	ПУСО		Чертеж № 1
Арх.	Конструк.		
Гл. инженер	д-р инж. М. Бирков		М 1:500
Управител	д-р инж. С. Савов		04.2018г.