



ЛЕГЕНДА:

- същ. водопровод
- същ. водопровод отпада
- нов водопровод

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- 1.Преди започване на изкопните работи да се уведомят: Общината, ЛКС, Виваком, ВиК, Енерго Про и др.
- 2.Да се направят шурфове за разкриване на съществуващите комуникации.
- 3.Да се копае ръчно при пресичане на други подземни проводни.
- 4.Дълбочината на водопровода е приета 1,50м над теме тръба.
- След шурфиране да се установят дълбочите на същ. връзки
- 5.При възникване на различия спрямо проекта, работата да се преустанови и да се извика проектанта на място.

СИТУАЦИЯ ВОДОПРОВОД

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - РУСЕ			
ОБЕКТ: Реконструкция на в-д Ф80мм -етернит с ПЕВП Ф90 по ул. "Никола Й. Вапцаров" в гр. Бяла, Гара Бяла.			
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	Община Бяла		
проектант	инж. И.Лазаров	Част: ВиК	
Съгласували	ВОБД	инж. Р.Георгиева	Фаза: Раб.
	ПБЗ	инж. И.Добрева	
	ПАБ	инж. Е.Пометков	
	ПУСО		
Геодезия			Чертеш № 1
Гл.инженер	д-р инж. М.Бирков		М 1:1000